

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kadz na działce nr ewidencyjny 125 i 126.

Dane do sporządzenia przedmiaru robót zostały wzięte z projektu budowlanego, który jest integralną częścią tego opracowania.

Projekt zakłada następujące prace budowlane:

- zabezpieczenie placu budowy
- wytyczenie położenia obiektu
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod OSA
- montaż sprzętu treningowego
- montaż ławek
- montaż kosza na śmieci
- montaż tablicy regulaminowej
- montaż urządzeń strefy relaksu
- uporządkowanie terenu.

Powierzchnia zajęta pod OSA - 269,00 m<sup>2</sup>,

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km;
- wyposażenie oraz elementy małej architektury przyjęto na poziomie "premium +":

## PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych placów przeznaczonych pod OSA. 269.0*0.0001	ha ha	0.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.03</b>
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, nawierzchnia trawiasta. 269.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	269.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>269.00</b>
<b>2</b>		<b>Wyposażenie siłowni plenerowej i strefy relaksu</b>			
3 d.2	KNR 2-23 0305-01	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Biegacz" wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4 d.2	KNR 2-23 0305-01	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Twister+Wahadło" na jednym słupku wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5 d.2	KNR 2-23 0305-02	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Drabinka i Podciąg nóg" na jednym słupku wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6 d.2	KNR 2-23 0307-01	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Jeździec" wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7 d.2	KNR 2-23 0305-03	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Wioślarz" wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8 d.2	KNR 2-23 0305-02	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu "Orbitrek" wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9 d.2	KNR 2-23 0306-01	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy i do gry w chińczyka wraz z fundamentem wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10 d.2	KNR 2-23 0307-01	Dostawa i montaż ławek z rur, stałych z oparciem wraz z wykonaniem fundamentów wg zaleceń producenta. 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
11 d.2	KNR 2-23 0306-01	Dostawa i montaż kosza na śmieci z daszkiem wraz z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12 d.2	KNR 2-23 0307-03	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej, regulaminowej z wykonaniem fundamentu wg zaleceń producenta. 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>3</b>		<b>Zieleń</b>			

## PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.3	KNR 2-21 0301-03	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 6	szt.  szt.	  6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
14 d.3	KNR 2-21 0323-02	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 6	szt.  szt.	  6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
15 d.4	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 1	kpl  kpl	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16 d.4	KNR 2-21 0401-01	Uzupełnianie trawy siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 269	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  269.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>269.00</b>