

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym 990.00*0.001	km		
d.1	0119-03		km	0.990	
				RAZEM	0.990
2		Podbudowy D-04.00.00			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie z uzupełnieniem podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 990.0*4.6	m ²		
d.2	0103-03		m ²	4554.000	
				RAZEM	4554.000
3	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych, warstw konstrukcyjnych nieulepszonych. 990.0*4.6	m ²		
d.2	1005-07		m ²	4554.000	
				RAZEM	4554.000
3		Nawierzchnie D-05.00.00			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S- warstwa grubości po zagęszcz. 5 cm dowożona z odległości 30 km. 990.0*4.5	m ²		
d.3	0311-05		m ²	4455.000	
				RAZEM	4455.000
4		Roboty wykończeniowe D-06.00.00			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 o grub. do 10 cm. 990.0*0.75*2	m ²		
d.4	1402-05		m ²	1485.000	
				RAZEM	1485.000